災害時に備えて

備えあれば憂いなし！

環境に優しく軽くて扱いやすい！
お子様からご高齢の方まで組み立て簡単！

ダンボール製 簡易トイレ



■主な利用状況の想定

- 近くの避難場所に仮設トイレが設置されるまでの間利用する。
- 仮設トイレが混雑している時に利用する。
- 仮設トイレがある避難場所まで行くことが困難な時に利用する。
- 高齢者や児童、介護者の方が仮設トイレまでの移動が困難な時に利用する。

簡単に使用できる3点セット付！

便凝固剤




（殺菌剤入）

蓄便袋



持ち運び袋



SIZE　製品寸法／幅 44cm × 奥行 55cm × 高さ 46cm（重さ / 約 1.5kg）
収納時寸法／幅 45cm × 奥行 10cm × 高さ 60cm
保管期限／購入時から約 5 年～ 10 年

阿波高シンボルツリー
「松契松（しょうけいまつ）」から生まれた
オリジナルキャラクター




まっけいくん

阿波高等学校の生徒たちが「**Action！今、私たちにできること**」を合言葉に被災地支援活動と防災啓発活動に取り組み、被災された方々のために少しでも力になりたいという想いで「**ダンボール製の簡易トイレ**」を考案しました。生徒たちのアイデアを弊社でアレンジし完成させたコラボレーション製品です。
阿波高生徒たちの**熱い想い**がいっぱい詰まった製品です。


ご注文・お問い合わせ／販売元
阿波スピンドル株式会社　梱包部
TEL.0883-42-4121
〒779-3402 徳島県吉野川市山川町天神80番地　FAX.0883-42-4126
http://www.awa-spindle.com　E-mail konpoubu@awa-spindle.com

ダンボール製
簡易トイレ
組立手順書

パーツは全部で 4 種類



正面　後ろ　横






以上の手順を
終えれば
段ボール
簡易トイレの
完成!!


手順 1

底板①の長い差し込み口に側面②の両端を差し込む。
底板シートは 4 カ所穴が開いている方が下になるように使用し、切れ込みがある方を裏側にする。
側面シートは両端の差し込み部分が上に向くように使用する。




手順 2

奥まで差し込めたら側面②を上に引っ張りしっかりと底板①と側面②を固定させる。



手順 3

奥上に引っ張り固定できたら底板①を折り、下に開いている穴 4 カ所に側面シートの 4 カ所を差し込み固定する。



手順 4

側面②を 4 カ所差し込めたら上からふた③を側面②の上の 6 カ所に差し込む
上ふた③を差し込んだ上に便座④を奥まで差し込む

